



COMUNE DI VALLESACCARDA



Regione Campania
Provincia di Avellino



COMUNE DI SCAMPITELLA

LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA'
INTERCOMUNALE VALLESACCARDA - SCAMPITELLA
AI FINI DELLA SICUREZZA DELLA PROTEZIONE CIVILE

PROGETTO ESECUTIVO
LAVORI IN ECONOMIA NON INSERITI IN APPALTO
DOSSIER DI PROGETTO D'ESECUZIONE

I Progettisti

Il R.U.P.

Il Sindaco
Arch. Franco Archidiacono

Il Sindaco
Dott. Antonio Consalvo

Oggetto :

RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA

spazio enti

TAV.

1

Data

Rev Marzo 2018

**Oggetto: Lavori in economia non inseriti nell'appalto –
Dossier di progetto d'esecuzione**

Relazione Tecnico - Descrittiva

La presente relazione tecnica viene redatta al fine di illustrare i lavori di riqualificazione del Rione Casette. L'area oggetto di intervento si trova al centro di un complesso sistema di relazioni urbane. Connessa da un'importante arteria stradale provinciale. Chi transita lungo la strada provinciale, non può evitare l'impatto visivo con il quartiere, essendo questo ubicato proprio lateralmente la bretella. Il quartiere di formazione antica (casette con tipologia a schiera, tipica dell'urbanistica del passato). Questa parte di paese si merita un intervento di riqualificazione urbanistica che possa da una parte valorizzare l'area stessa, e dall'altra stabilire un nuovo rapporto urbano con il resto della cittadina. L'area ha innesto dalla Via Provinciale ed è di accesso alle scuole, al campo di calcetto, al parco giochi, funge da fulcro per gran parte delle strutture comunali, il tutto evidenziato negli allegati grafici di progetto. La zona è racchiusa da terreni ed edifici di proprietà dei privati, nonché da strutture pubbliche.

Il tutto è studiato in maniera consona al contesto. Gli interventi previsti in progetto sono relativi alla sistemazione/manutenzione della strada esistente, con la realizzazione di marciapiedi a raso e pavimentazione sede stradale, in modo tale da ottenere una migliore e più agevole percorribilità ed accessibilità della stessa, unitamente alla realizzazione della rete raccolta acque piovane e ristrutturazione della pubblica illuminazione.

Sono stati previsti i seguenti interventi:

- Realizzazione delle opere d'arte (marciapiedi) a protezione della carreggiata stradale; L'area sarà sistemata con la realizzazione di un marciapiede a quota stradale, della larghezza di 1.20 m, pavimentato. La pavimentazione dovrà soddisfare alle norme per l'accettazione dei cubetti per pavimentazioni stradali, dovranno provenire da pietra a buona frattura, talchè non presentano né rientranze né sporgenze in nessuna delle facce, e dovranno arrivare al cantiere preventivamente calibrati secondo le prescritte dimensioni.
- Realizzazione della rete fogna bianca di raccolta acque della sede stradale costituita da : tubazione diametro interno 250 mm; pozzetti di ispezione completi di soletta e chiusino; griglie di raccolta etc..
- Realizzazione della pavimentazione stradale costituita da conglomerato bituminoso costituita da uno strato di collegamento (binder) dello spessore di circa cm 5 ed a uno strato di usura (tappetino) dello spessore di circa cm 3;
- ristrutturazione impianto pubblica illuminazione. Attualmente l'illuminazione è assicurata dalla presenza di corpi illuminanti a muro. I corpi, a causa della vetustà degli stessi e della cattiva gestione dell'impianto, non sono in grado di garantire i livelli minimi di illuminamento richiesti dalle norme. Per questo motivo si farà ricorso a nuovi corpi illuminanti, sorretti da pali in alluminio di altezza pari a circa 5,00 metri. Si utilizzeranno apparecchi con lampade LED. Gli

apparecchi saranno disposti lungo il margine dei marciapiedi (bilaterale a raso).

Dai dati che si è avuto modo di raccogliere durante le ricerche effettuate, è emerso che il quartiere denominato "CASSETTE" nasce attorno agli anni 70. La tipologia dell'insediamento è quella tipica della casa a schiera. Le tre stecche di schiere sono inserite nel sito nel modo seguente: le prime due stecche, si fronteggiano per tutta la loro estensione. Un terzo blocco si contrappone ai primi due situandosi in testa a questi, con il fronte rivolto verso est. Lo spazio tra queste stecche risulta ridotto; forse i progettisti avevano pensato ad uno spazio solo di passaggio e non di sosta.

Il presente intervento di ripristino della strada comunale e dei relativi sottoservizi (fognabianca), nonché della pubblica illuminazione è di fondamentale importanza, sia per la percorribilità comunale che per l'adeguamento igienico sanitario.

L'importo stimato ammonta a tutto ad € 139.917,74.

I prezzi delle singole lavorazioni sono stati desunti dal prezziario ufficiale della Regione Campania Anno 2018. Per quanto riguarda la stima dei lavori gli stessi sono stati computati a corpo..

Conclusioni

Il sottoscritto, per tutto ciò che non è stato adeguatamente illustrato oppure inconsapevolmente omesso nella presente relazione, rimanda, per una

migliore comprensione dell'intervento, agli elaborati grafici, al computo metrico estimativo e a tutti gli altri documenti allegati al progetto.

U.T.C.